İBARMAKİNA

Fabriquer des parpaings au Mali

Combien coûte un parpaing, à quel prix le vendre, combien gagner chaque mois avec une BLOCKMASTER 4, 8 ou 10 ?

Parpaing de 15 (400×200×150 mm) · fabriqué à la machine, vibré et pressé



Machine à parpaings CBM 25 R avec robot d'empilage – Installation au Mali

1 Combien de matériaux pour un parpaing ?

Un de nos clients a fabriqué **7 500 parpaings de 15 avec 120 sacs de ciment, 55,5 m³ de sable et 37 m³ de gravier**, soit **62,5 parpaings par sac**.

Matériau	Pour 1 parpaing	Pour 1 000 parpaings
Ciment	0,8 kg	16 sacs de 50 kg
Sable	7,4 litres	7,4 m³
Gravier	4,9 litres	4,9 m³

À la main, un sac donne beaucoup moins de parpaings, car le béton n'est pas vibré. Avec une machine, chaque sac donne des parpaings réguliers et solides.

Le coût d'un parpaing à Bamako

Ciment	96 FCFA
Sable	78 FCFA
Gravier	91 FCFA
Main-d'œuvre	5 FCFA
Gasoil du groupe électrogène	8 FCFA
Eau, cure, entretien, casse (+6 %)	17 FCFA
Coût d'un parpaing	**≈295 FCFA**

Prix retenus : ciment 6 000 FCFA le sac · sable 10 500 FCFA le m³ · gravier 18 500 FCFA le m³ · manœuvre 3 000 FCFA par jour · gasoil 940 FCFA le litre

2 Prix de vente et bénéfice par parpaing

Ville	Coût (FCFA)	Prix de vente (FCFA)	Bénéfice par parpaing (FCFA)	Marge
Bamako	≈295	400–450	**105–155**	26–34 %

parpaing de 15 (400×200×150 mm) · prix confirmé par nos clients maliens

1 parpaing · Bamako

≈295 → 400–450

FCFA · coût → vente

+105–155

FCFA · bénéfice par parpaing (26–34 %)

3 Combien gagner avec chaque machine ? (Bamako)

La machine tourne à pleine capacité, 26 jours par mois, et la fabrique vend toute sa production. Calcul prudent : 5 % de pertes, paie des opérateurs 30 % plus élevée, 10 % d'autres frais et frais fixes (gérant, gardiennage, loyer, entretien) déduits.



BLOCKMASTER 4

Production par jour	**5 000 parpaings**
Équipe	**8 personnes**

Matériaux par jour: 80 sacs de ciment · 37,0 m³ de sable · 24,7 m³ de gravier

Bénéfice net par mois · vendu à 400 FCFA
9,2 millions FCFA
≈ 15 700 USD

Bénéfice net par mois · vendu à 450 FCFA
15,7 millions FCFA
≈ 26 700 USD



BLOCKMASTER 8

Production par jour	**10 000 parpaings**
Équipe	**11 personnes**

Matériaux par jour: 160 sacs de ciment · 74,0 m³ de sable · 49,3 m³ de gravier

Bénéfice net par mois · vendu à 400 FCFA
19,8 millions FCFA
≈ 33 700 USD

Bénéfice net par mois · vendu à 450 FCFA
32,8 millions FCFA
≈ 55 800 USD



BLOCKMASTER 10

Production par jour	**12 000 parpaings**
Équipe	**14 personnes**

Matériaux par jour: 192 sacs de ciment · 88,8 m³ de sable · 59,2 m³ de gravier

Bénéfice net par mois · vendu à 400 FCFA
24,1 millions FCFA
≈ 40 900 USD

Bénéfice net par mois · vendu à 450 FCFA
39,7 millions FCFA
≈ 67 400 USD

4 Nos installations au Mali

Les machines que nous avons installées et mises en service au Mali. Notre équipe a formé les opérateurs sur place.



MALI

Machine à parpaings CBM 25 R avec robot d'empilage – Installation au Mali



BAMAKO, MALI

Installation d'une machine à parpaings BLOCKMASTER 8 – Bamako, Mali

Voir toutes nos installations →

Avec İBAR MAKİNA

- Installation et formation des opérateurs incluses dans le prix
- Machines garanties 2 ans
- Pièces de rechange expédiées du stock le jour même
- Plus de 45 ans d'expérience, des installations dans plus de 30 pays

Ce que ce calcul ne comprend pas

Le terrain, les bâtiments, l'aire de séchage, les camions de livraison, l'amortissement, les impôts et le remboursement des crédits. Les prix changent : refaisons ensemble le calcul avec vos propres prix.

Faisons le calcul avec vos propres prix

WhatsApp · ibarmakina.com/fr/whatsapp/

Guide complet : ibarmakina.com/fr/fabrication-parpaings-rentable-mali-bamako-cout-par-parpaing/