

İBARMAKİNA

مصنع بلوك في موريتانيا

كم تكلّف البلوكة، وبكم تُباع، وكم تربح شهرياً مع BLOCKMASTER 4 أو 8 أو 10؟

بريك 15 (400×200×150 mm) · إنتاج آلي بالاهتزاز والضغط

BLOCKMASTER 8

1 كم تحتاج البلوكة من المواد؟

أنتج أحد عملائنا **7,500 بلوكة مقاس 400×200×150 ملم بـ120 كيس إسمنت و55.5 م³ رمل و37 م³ حصى**، أي 62.5 بلوكة لكل كيس بجدار سماكته 3 سم. نعتمد في حسابنا جداراً بسماكة 2.5 سم: **نحو 73 بلوكة لكل كيس** لهذا المقاس.

المادة	للبلوكة الواحدة	لكل 1,000 بلوكة
الإسمنت	0.7 كغ	14 كيس (50 كغ)
الرمل	6.3 لتر	6.3 م³
الحصى	4.2 لتر	4.2 م³

البلوك اليدوي يعطي من الكيس عدداً أقل بكثير لأن الخلطة لا تُرصّ بالاهتزاز. الماكينة تعطي من كل كيس بلوكاً متيناً ومنتظماً.

تكلفة البلوكة في نواكشوط

الإسمنت	4.4 أوقية
الرمل	1.6 أوقية
الحصى	4.2 أوقية
الأجور	0.5 أوقية
ديزل المولّد	0.6 أوقية
ماء ومعالجة وصيانة وكسر (+6٪)	0.7 أوقية
تكلفة البلوكة	**≈11.9 أوقية**

الأسعار المعتمدة: الإسمنت 320.0 أوقية للكيس · الرمل 250.0 أوقية للمتر المكعب · الحصى 1,000.0 أوقية للمتر المكعب · العامل 300.0 أوقية يومياً · الديزل 62.10 أوقية للتر

2 سعر البيع والربح في كل بلوكة

المدينة	التكلفة (أوقية)	سعر البيع (أوقية)	الربح في البلوكة (أوقية)	الهامش
نواكشوط	≈11.9	16.0–20.0	**4.1–8.1**	26–40 %

بريك 15 (400×200×150 mm) · جدار بسماكة 2.5 سم؛ أسعار البيع تقديرية، تحقق محلياً

بلوكة واحدة · نواكشوط

≈11.9 → 16.0–20.0

أوقية · التكلفة ← سعر البيع

+4.1–8.1

أوقية · الربح في البلوكة (26–40 %)

3 كم تربح كل ماكينة؟ (نواكشوط)

تعمل الماكينة بكامل طاقتها 26 يوماً في الشهر ويبيع المصنع كل إنتاجه. حساب متحفّظ: 5٪ هدر، وأجور المشغّلين أعلى بـ30٪، و10٪ مصاريف أخرى، مع خصم المصاريف الثابتة (مدير، حراسة، إيجار، صيانة).



BLOCKMASTER 4

الإنتاج اليومي	**5,000 بلوكة**
العمّال	**8 أشخاص**

المواد يومياً: 69 كيس إسمنت · 31.7 م³ رمل · 21.1 م³ حصى

صافي الربح الشهري · بسعر 16.0 أوقية
319,000 أوقية
≈ 8,000 دولار

صافي الربح الشهري · بسعر 20.0 أوقية
839,000 أوقية
≈ 21,000 دولار



BLOCKMASTER 8

الإنتاج اليومي	**10,000 بلوكة**
العمّال	**11 أشخاص**

المواد يومياً: 137 كيس إسمنت · 63.4 م³ رمل · 42.3 م³ حصى

صافي الربح الشهري · بسعر 16.0 أوقية
750,000 أوقية
≈ 18,700 دولار

صافي الربح الشهري · بسعر 20.0 أوقية
1.8 مليون أوقية
≈ 44,700 دولار



BLOCKMASTER 10

الإنتاج اليومي	**12,000 بلوكة**
العمّال	**14 أشخاص**

المواد يومياً: 165 كيس إسمنت · 76.1 م³ رمل · 50.7 م³ حصى

صافي الربح الشهري · بسعر 16.0 أوقية
915,000 أوقية
≈ 22,900 دولار

صافي الربح الشهري · بسعر 20.0 أوقية
2.2 مليون أوقية
≈ 54,100 دولار

4 ماكيناتنا حول العالم

ركّبنا ماكينات البلوك في أكثر من 30 دولة، منها ساحل العاج ومالي والسنغال وغينيا والغابون وأوغندا.







شاهد جميع تركيباتنا ←

مع İBAR MAKİNA

- التركيب وتدريب المشغّلين ضمن السعر
- ضمان سنتين على ماكيناتنا
- قطع الغيار تُشحن من المخزون في اليوم نفسه
- أكثر من 45 عاماً من الخبرة وتركيبات في أكثر من 30 دولة

ما لا يشمله هذا الحساب

الأرض والمباني وساحة المعالجة وشاحنات التوصيل والإهلاك والضرائب وأقساط القروض. الأسعار تتغيّر: لنُعِد الحساب معاً بأسعارك.

لنحسبها معاً بأسعارك

WhatsApp · ibarmakina.com/ar/whatsapp/

المقال الكامل: ibarmakina.com/ar/block-factory-profitable-mauritania-cost-per-block/